

Boulevard Gambetta

- Travaux de reconstruction -

AQ- 10/11/2021



Tourcoing

Requalification du Boulevard Gambetta

DIAGNOSTIC :

- ⇒ Insécurité routière
- ⇒ Traversées piétonnes difficiles
- ⇒ Rénovation des réseaux nécessaire
- ⇒ Chaussée et trottoirs dégradés



Requalification du Boulevard Gambetta

DIAGNOSTIC :

- ⇒ Axe historique et entrée sud de la ville
- ⇒ Façades remarquables, monuments et commerces
- ⇒ Longueur d'environ 1800 mètres et largeur d'environ 30 mètres
- ⇒ 2x2 voies et îlot central étroit
- ⇒ 23 000 véhicules / jour et bandes cyclables non satisfaisantes

Requalification du Boulevard Gambetta

UN PROJET DE VOIRIE QUALITATIF ET UNE FLUIDITE CONSERVEE :

- ⇒ Maintien du 2x2 voies avec passage de bus et arrêts mis aux normes
- ⇒ Sécurisation des traversées piétonnes et mise en place de pistes cyclables en trottoirs
- ⇒ Sécurisation du carrefour Wattinne et mise en double sens de l'axe Victoire Sud
- ⇒ Création d'un terre-plein central avec la plantation de 100 arbres supplémentaires et l'intégration de stationnements longitudinaux



Requalification du Boulevard Gambetta

UN PROJET DE VOIRIE QUALITATIF ET UNE FLUIDITE CONSERVEE :

- ⇒ Création de nouvelles places PMR et de bornes de recharge électrique
- ⇒ Mise en œuvre de nouveaux matériaux et valorisation architecturale (pavés devant les monuments)
- ⇒ Réfection et enfouissement des réseaux, nouvel éclairage et caméras de vidéoprotection



VUES 3D au droit du parvis de l'église du Sacré Coeur

Requalification du Boulevard Gambetta

UN PROJET AMBITIEUX DU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL :

LES MODES DOUX SECURISES :

- ⇒ Réduction du temps de traversée piétonne
- ⇒ Des trottoirs traversants donnant priorité au piéton
- ⇒ Mise aux normes des trottoirs et arrêts de bus
- ⇒ Pistes cyclables sécurisées

LA VEGETALISATION ACCRUE :

- ⇒ Passage de 164 à 264 arbres et 4 alignements au lieu de 2
- ⇒ Mise en place d'écrans racinaires pour éviter l'impact sur les trottoirs
- ⇒ Intégration des eaux pluviales et jardins de pluie sur l'îlot central
- ⇒ Stationnement avec pavés à joints engazonnés et nouveau parvis végétalisé de l'église
- ⇒ Passage de 640 m² de végétation basse à 3950 m²






Requalification du Boulevard Gambetta



Requalification du Boulevard Gambetta

L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA MEL :

- ⇒ La **végétalisation des espaces publics** passe de **9,7 %** à **19,4 %** de la surface + la mise en place du Vert en Ville (de 640 m² de végétation basse à 3950 m²)
- ⇒ **La part de l'espace non dédié à la circulation et au stationnement** passe de **56 %** à **39 %**.
- ⇒ Les eaux pluviales sont mieux récoltées et le **taux d'imperméabilisation** passe de **99 %** à **88 %**.



Requalification du Boulevard Gambetta

L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA MEL :



- ⇒ Mise en avant de la performance du projet
- ⇒ ***Projet très performant en matière d'aménagements cyclables*** (passage de bandes à pistes cyclables)
- ⇒ ***Projet très performant en matière de mobilité piétonne*** (sécurité piétonne renforcée avec les avancées de trottoirs)
- ⇒ **Le projet est évalué comme très favorable par la MEL au titre de l'adaptation au changement climatique (100% d'impact positif)**



Requalification du Boulevard Gambetta

COUT TOTAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX :

Pour la MEL, 16 040 000 € HT :

- ⇒ 8 M€ sur la partie Voirie
- ⇒ 6,4 M€ sur les travaux d'assainissement
- ⇒ 1,4 M€ sur les travaux d'eau potable
dont 300 000 € de travaux de génie civil proposés
en mutualisation Ville / MEL.



Pour la Ville de Tourcoing; 1,6 M€ TTC

- ⇒ 1,1 M€ TTC pour les équipements d'éclairage public et de vidéo surveillance
- ⇒ 500 000 € TTC les dépenses liées au mobilier urbain et aux nouvelles plantations également à charge de la Ville.

Requalification du Boulevard Gambetta

LE PLANNING DE TRAVAUX :

- ⇒ Le chantier est prévu **de juin 2022 à juin 2025**.
- ⇒ Le **phasage des travaux (par tronçons et demies-chaussées)** permettra de maintenir la fluidité de circulation.

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT :

- ⇒ Une **indemnisation des commerçants impactés** par le chantier est prévue par la MEL via la mise en place d'un Comité Technique Local.
- ⇒ La **mise en place d'un espace numérique dédié à l'information** la plus dynamique possible des riverains est prévue.

Requalification du Boulevard Gambetta

POUR MEMOIRE :

- ⇒ Présentation en ***Conseil Métropolitain du 15 octobre 2021.***
- ⇒ Présentation de l'opération en ***Conseil Municipal du 16 octobre 2021.***

A VENIR:

- ⇒ Organisation d'une ***réunion publique de présentation du projet avec les riverains***
(en présence de la Ville de Tourcoing et de la Métropole Européenne de Lille),

Boulevard Gambetta

Merci de votre attention